Gemeinde Pohnsdorf

Beschlussvorlage Pohnsdorf
Nummer 058/0009/2026
vom 29.05.2026
Status öffentlich

Zuständigkeit im Amt Preetz-Land
Projektteam
Stina Vollertsen
Telefon 04342/8866133
E-Mail stina.vollertsen@amtpreetzland.de

Einzäunung der Regenrückhaltebecken

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Projektausschuss Pohnsdorf (Entscheidung)	17.06.2026

Beschlussvorschlag
Die Umzäunung der beiden Regenrückhaltebecken ist zu erneuern.
Der Bürgermeister wird ermächtigt dem witschaftlich günstigsten Bieter den Auftrag zu erteilen.

Sachverhalt

Die Gemeinde unterhält zwei Regenwasserrückhaltebecken (Sieversdorf Bahndamm und Hörnsee). Die dort vorhandenen Schutzzäune bestehen aus einem Wildzaun, der an Eichenpfählen befestigt ist. Einige Eichenpfähle sind bereits abgängig und wurden ersetzt, es ist davon auszugehen, dass im Verlauf der Zeit weitere Pfähle ersetzt werden müssten. Darüber hinaus ist festzustellen, dass der vorhandene Wildschutzzaun nicht die Kriterien für die Einzäunung von Regenwasserrückhaltebecken erfüllt. Dies bezieht sich insbesondere auf den unzureichenden Überstiegschutz.
Regenrückhaltebecken stellen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht eine offene Wasserfläche dar, die als Schutzmaßnahme mit einem unüberkletterbaren Zaun zu sichern sind.

Neuanlage Einfriedung Regenwasserrückhaltebecken Sieversdorf (Dorfstraße, am Bahndamm)
- Vorhandenen Wildzaun und Pforten abbauen. Material verladen und abfahren.
- Doppelstabgitterzaun, verzinkt und grün ummantelt stabile Ausführung 8/6/8, XXXXX mm hoch inklusive Vierkantpfählen 40x60mm, verzinkt und grün ummantelt liefern und aufstellen. Pfähle in 50-60cm tiefen Betonfundament setzen.
Abrechnung nach m.
Ca. (ich habe 200 Meter abgeschritten) m
- 2 Stk. Doppelflügeltor mit Stabmattenfüllung grün 5000/XXX mm liefern und einbauen.
Abrechnung nach Stk.



Neuanlage Einfriedung Regenwasserrückhaltebecken Hörnsee, Kronsredder 1 (Hof Hörnsee)
- Vorhandenen Wildzaun und Pforten abbauen. Material verladen und abfahren.
- Doppelstabgitterzaun, verzinkt und grün ummantelt stabile Ausführung 8/6/8, XXXXX mm hoch inklusive Vierkantpfählen 40x60mm, verzinkt und grün ummantelt liefern und aufstellen. Pfähle in 50-60cm tiefen Betonfundament setzen.
Abrechnung nach m.
Ca. (ich habe 150 Meter abgeschritten) m
- 1 Stk. Doppelflügeltor mit Stabmattenfüllung grün 5000/XXX mm liefern und einbauen.
Abrechnung nach Stk.



Finanzielle Auswirkungen
Im Haushalt 2026 sind bereits 36.000,00 € bereitgestellt.

Anlage/n
Keine