Gemeinde Pohnsdorf

Beschlussvorlage Pohnsdorf
Nummer 058/0010/2026
vom 29.05.2026
Status öffentlich

Zuständigkeit im Amt Preetz-Land
Projektteam
Nina Erichsen
Telefon 04342/8866132
E-Mail nina.erichsen@amtpreetzland.de

Feuerwehr; hier: Einzäunung des Feuerlöschteiches im Ortsteil Neuwühnen I

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Projektausschuss Pohnsdorf (Entscheidung)	17.06.2026

Beschlussvorschlag
Die Umzäunung ist, wie im Sachverhalt aufgeführt, zu erneuern.
Der Bürgermeister wird ermächtigt dem wirtschaftlich günstigsten Bieter den Auftrag zu erteilen.

Sachverhalt
Die Gemeinde unterhält ein Feuerlöschteich im Ortsteil Neuwühren I. Der dort vorhandene Schutzzaun besteht aus einem Wildzaun, der an Eichenpfählen befestigt ist. Einige Eichenpfähle sind bereits abgängig und wurden ersetzt, es ist davon auszugehen, dass im Verlauf der Zeit weitere Pfähle ersetzt werden müssten. Darüber hinaus ist festzustellen, dass der vorhandene Wildschutzzaun nicht die Kriterien für die Einzäunung von Feuerlöschbecken erfüllt. Dies bezieht sich insbesondere auf den unzureichenden Überstiegschutz.

Feuerlöschteiche sind offene Gewässerflächen, welche gemäß DIN 14210 durch einen mindestens 1,25 m hohen und schwer überkletterbaren Zaun einzuzäunen sind. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht bei Wasserflächen ist es hierbei völlig unerheblich, ob die Zaunanlage im jeweiligen Einzelfall auch dazu dienen könnte, spielende Kinder von dem Löschteich ferzuhalten oder nicht. Besonders auch im Winter stellen nicht gesicherte, zugefrorene Wasserflächen eine weitere Gefahr dar, da sie gerade Kinder zum Spielen animieren.
Sollten die Voraussetzungen der DIN-Regelungen nciht eingehalten werden, stellt dies zumindest unter rechtlichen Gesichtspunkten einen fahrlässigen Verstoß dar.

Neuanlage Einfriedung Feuerlöschteich Neuwühren I
- Vorhandenen Wildzaun und Pforten abbauen. Material verladen und abfahren.
- Doppelstabgitterzaun, verzinkt und grün ummantelt stabile Ausführung 8/6/8, XXXXX mm hoch inklusive Vierkantpfählen 40x60mm, verzinkt und grün ummantelt liefern und aufstellen. Pfähle in 50-60cm tiefen Betonfundament setzen.
- Abrechnung nach m.
- Ca. (ich habe 150 Meter abgeschritten) m
- Tor mit Stabmattenfüllung grün 3000/1250 mm liefern und einbauen, Abrechnung nach Stk, 2 Stk.



Finanzielle Auswirkungen
Im Haushalt 2026 sind für die Einzäunung 20.000,00 € bereitgestellt.

Anlage/n
Keine