Gemeinde Postfeld

Beschlussvorlage Postfeld
Nummer 059/0018/2026
vom 29.07.2026
Status öffentlich

Zuständigkeit im Amt Preetz-Land
Projektteam
Stina Vollertsen
Telefon 04342/8866133
E-Mail stina.vollertsen@amtpreetzland.de

Regenrückhaltebecken Honigkamp - Erneuerung von zwei Tauchwänden

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Projektausschuss Postfeld (Vorberatung)	17.08.2026
Gemeindevertretung Postfeld (Entscheidung)	20.08.2026

Beschlussvorschlag
1. Die beiden Tauchwände im Regenklärbecken Honigkamp sollen erneuert werden.
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt der Firma Hackschnitzel von Schönfels GmbH den Auftrag zu erteilen.
3. Im Nachtragshaushalt sind 6.000 € bereitzustellen.

Sachverhalt
Im Regenklärbecken Honigkamp ist die Erneuerung von zwei Tauchwänden erforderlich. Die vorhandenen Tauchwände sind abgängig und müssen ersetzt werden, um die ordnungsgemäße Funktion der Anlage dauerhaft sicherzustellen.

Das im Einzugsgebiet anfallende Oberflächen- und Niederschlagswasser wird über das Regenklärbecken mit offenem Sandfang der Honigau zugeleitet. Die erste Tauchwand ist unmittelbar hinter dem offenen Sandfang angeordnet. Eine weitere Tauchwand befindet sich unmittelbar vor der Einleitstelle in das Gewässer Honigau.

Die Tauchwände haben die Aufgabe, aufschwimmende Stoffe wie Öle, Fette und sonstige Leichtstoffe im Regenklärbecken zurückzuhalten. Dadurch wird verhindert, dass diese Stoffe in die Honigau eingeleitet werden. Sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zum Gewässerschutz und zur Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen.

Im Rahmen der Maßnahme werden die vorhandenen Tauchwände durch neue Tauchwände aus Recyclingkunststoff ersetzt. Dieses Material ist extrem langlebig, verrottungsfest und feuchtigkeitsunempfindlich.

Der Verwaltung liegen zwei Angebote vor.

Finanzielle Auswirkungen
Derzeit stehen keine Haushaltmittel zur Verfügung. Es müssen Haushaltmittel im Nachtrag bereitgestellt werden.

Anlage/n
Keine