Gemeinde Rastorf

Beschlussvorlage Rastorf
Nummer 066/0018/2026
vom 28.07.2026
Status öffentlich

Zuständigkeit im Amt Preetz-Land
Projektteam
Anja Dührkoop
Telefon 04342/8866128
E-Mail anja.duehrkoop@amtpreetzland.de

Erneuerung der Betonmuldenrinne in der Dorfstraße

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Projektausschuss Rastorf (Entscheidung)	24.08.2026

Beschlussvorschlag

Sachverhalt
In der Dorfstraße gegenüber vom Feuerwehrgerätehaus verläuft eine Betonmuldenrinne, die in eine gepflasterte Entwässerungsrinne übergeht. Im gepflasterten Bereich zeigen sich Absackungen, die die Tragfähigkeit und das Gefälle der Rinne beeinträchtigen und damit die Entwässerung beeinflussen.
Die Gemeinde strebt den vollständigen Umbau der gepflasterten Rinne in eine Betonrinne an. Nach technischer Besichtigung der Verwaltung kommt diese zu dem Ergebnis, dass ein vollständiger Umbau nicht zwingend erforderlich ist. Als Alternative stehen zwei weitere Varianten zur Beratung: Zum einen die Aufnahme der etwa 5-6 m langen gepflasterten Rinne mit Verlegung einer Betonmuldenrinne; zum anderen die partielle Aufnahme der Absackungsbereiche und anschließende Wiederherstellung der Rinnenfläche mit vorhandenen Materialien. Ziel aller Optionen ist die Sicherstellung der Entwässerung, die Vermeidung weitere r Setzungen und die Wahrung der Verkehrssicherheit.

Kosten für

a)	Vollständigen Umbau	7.749,88 Euro
b)	Verlängerung der Betonmuldenrinne	1.995,63 Euro
c)	Partielle Wiederherstellung	1.535,10 Euro

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

Anlage/n
Keine